

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana posadzek w budynku internatu - stołówka, korytarz w łączniku, wiatrołap.					
1	KNR 4-04	Oderwanie listew przypodłogowych i rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki PCV wykładzina rolowana.	m ²		
d.1	0504-07	5.75*22.25	m ²	127.938	
	stołówka	0.12*2.40*5+0.12*1.20	m ²	1.584	
	korytarz w łączniku	2.35*3.75+1.95*11.90	m ²	32.018	
	wiatrołap	2.13*1.68	m ²	3.578	
				RAZEM	165.118
2	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odleg.do 1 km	m ³		
d.1	1101-03	165.12*0.01	m ³	1.651	
				RAZEM	1.651
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (30 km)	m ³		
d.1	1101-06	1.651	m ³	1.651	
				RAZEM	1.651
4	wyc. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1		1.651	m ³	1.651	
				RAZEM	1.651
5	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych przeszklonych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.1	10354-10	1.68*2.44	m ²	4.099	
				RAZEM	4.099
6	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych pochodzących z demontażu z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1	11023-12	1.68*2.44	m ²	4.099	
				RAZEM	4.099
7	NNRNKB	Oczyszczenie i gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	165.118	m ²	165.118	
				RAZEM	165.118
8	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej zatartej na gładko grub. 2 mm	m ²		
d.1	11105-01	165.118	m ²	165.118	
				RAZEM	165.118
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 3 mm.	m ²		
d.1	11105-02	165.118	m ²	165.118	
				RAZEM	165.118
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rolowanych z wyłożeniem na ściany na wys. 10 cm - wykładzina wielowarstwowa antypoślizgowa heterogeniczna grub. 2 mm.	m ²		
d.1	11123-02	5.95*22.45	m ²	133.578	
	stołówka	0.12*2.40*5+0.12*1.20	m ²	1.584	
	korytarz w łączniku	2.55*3.85+2.15*12.00	m ²	35.618	
				RAZEM	170.780
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	11123-04	170.78	m ²	170.780	
				RAZEM	170.780
12	KNR 0-12	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1	11118-04	2.13*1.68	m ²	3.578	
	wiatrołap			RAZEM	3.578
13	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek gresowych o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	11119-01	(2.13+1.68)*2	m	7.620	
	wiatrołap	-1.70*2	m	-3.400	
				RAZEM	4.220